

KOSZTORYS OFERTOWY

BUDOWA STAŁEGO GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW W BOJADŁACH

Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk.	Wartość
			nazwa	ilość		
x	x	x	x	x	x	x
x	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych + operat powykonawczy	ha	0,0800		
2	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu o gr. 15 cm	m2	794,76		
3	D-01.02.04	Cięcie nawierzchni betonowej gr. 5-15 cm piłą mechaniczną	m	17,80		
4	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonu cementowego gr. 15 cm	m2	8,30		
5	D-01.02.04	Transport gruzu z terenu rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją	m3	1,25		
x	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x
6	D-02.01.01	Wykopy mechaniczne w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją - humus	m3	144,88		
7	D-02.01.01	Wykopy mechaniczne w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją	m3	163,09		
8	D-02.01.01	Wykopy mechaniczne w gruncie kat. III-IV pod odwodnienie wraz z zabezpieczeniem ścian wykopu	m3	33,76		
9	D-02.01.03	Wykopy mechaniczne (koparką) w gruncie kat. I-II z transportem (dokop):	m3	31,14		
10	D-02.03.01	Zасыpywanie wykopów z zagęszczeniem - pod odwodnienie	m3	28,61		
11	D-02.01.03	Plantowanie skarp nasypu	m2	22,49		
12	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypu - grunt kat. I-II	m3	31,14		
x	D-03.00.00	ODWODNIENIE I URZĄDZENIA OBCE	x	x	x	x
13	D-03.02.01	Wykonanie studzienki ściekowej betonowej ø 50 cm z osadnikiem, wpust bez kołnierza od strony krawężnika z uchylną kratą na zawiasach klasy D400, z koszem C3	szt.	1,0		
14	D-03.02.01	Wykonanie studni bet. ø 1000 z płytą żelb. I włazem żeliwnym D400	szt.	1,0		
15	D-03.02.01	Wykonanie przykanalika z rury, PVC ø 160 mm wraz z włączeniem do istn. studni kanalizacyjnej	m	44,00		
x	D-04.00.00	PODBUDOWY	x	x	x	x
16	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża w wykopie	m2	706,41		
17	D-04.04.02	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm	m2	90,80		
18	D-04.04.02	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm	m2	528,00		
19	D-04.05.01	Wykonanie warstwy gruntu stabilizowanej cementem o Rm = 1,5 MPa - gr. 10 cm	m2	778,90		
20	D-04.06.01	Podbudowa z chudego betonu gr. 20 cm	m2	160,10		
x	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x	x	x

21	D-05.02.01	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego po zagęszczeniu gr. 15 cm	m2	126,60		
22	D-05.03.04	Nawierzchnia miejsc pod kontenery z betonu cementowego C30/37 (B40) gr. 15 cm wraz ze szczelinami dylatacyjnymi	m2	160,10		
23	D-05.03.23a	Nawierzchnia z bet. kostki brukowej, bez fazy, szarej gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm	m2	618,80		
x	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x	x	x
24	D-06.01.01	Humusowanie skarp, pasów zieleni z obsianiem mieszanką traw, przy grubości humusowania 10 cm:	m2	43,30		
x	D-08.00.00	ELEMENTY PLACU	x	x	x	x
25	D-08.01.01	Ułożenie krawężnika betonowego 15x30 cm, na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm i ławie z betonu C8/10 (B10) - 0,08m2	m	126,50		
26	D-08.01.01	Ułożenie krawężnika betonowego 15x22 cm, na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm i ławie z betonu C8/10 (B10) - 0,06m2	m	55,93		
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto)						