
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI: Remont świetlicy we wsi Pyrnik
ADRES INWESTYCJI: Pyrnik, dz. nr; 80/1, 80/4
INWESTOR: Gmina Bojadła
ADRES INWESTORA: 66-130 Bojadła, ul. Sulechowska 35
BRANŻE: Budowlana

DATA OPRACOWANIA:

Stawka roboczogodziny

NARZUTY
Koszty pośrednie [Kp]
Zysk [Z]
VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU
VAT:
PODATEK VAT:
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Dach				
1 d.1	KNR 4-04 0506-02	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m	31,000		
2 d.1	KNR 4-04 0506-03	Rozebranie rur z blachy nadającej się do użytku	m	13,200		
3 d.1	KNR 4-04 0507-02	Rozebranie podwójnego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki	m2	188,000		
4 d.1	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących; komin nad dachem	m3	1,320		
5 d.1	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe	m	25,000		
6 d.1	KNR 4-01 0413-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm	m	25,000		
7 d.1	KNR 4-01 0627-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi	m2	150,000		
8 d.1	KNR AT-09 0103-03	Folia wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,00 m	m2	188,000		
9 d.1	KNR 2-02 0410-04	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m2	188,000		
10 d.1	NNRNKB 202 0535-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łątach	m2	188,000		
11 d.1	KNNR 2 0508-02	Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - gąsior	m	15,500		
12 d.1	KNNR 2 0508-04	Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - wiatrownice boczne	m	24,400		
13 d.1	KNNR 2 0508-03	Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - blachy okapowe	m	31,000		
14 d.1	KNNR 2 0308-01 analogia	Kominy nad dachem z cegły klinkierowej	m3	1,320		
15 d.1	KNR 2-02 0219-05	Czapki kominów o śr.gr.7cm	m2	0,950		
16 d.1	KNR-W 2-02 0514-02 analogia	Obróbki kominów - z blachy stalowej powlekanej	m2	1,920		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
17 d.1	KNR-W 2-02 0533-01 analogia	Montaż wywietrzników dachowych	szt.	2,000		
18 d.1	KNR-W 2-02 0514-05 analogia	Obrobienie kominków wentylacyjnych nad dachem	szt.	2,000		
19 d.1	KNR-W 2-02 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	szt	1,000		
20 d.1	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m	31,000		
21 d.1	KNR-W 2-02 0526-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m	13,200		
22 d.1	KNR-W 2-02 0410-01	Podbitka okapu z desek	m2	13,000		
23 d.1	analiza indywidualna	Montaż daszków nad wejściami	kpl	2,000		
24 d.1	KNR 13-14 0301-01	Instalacja odgromowa wykonana drutem stalowym o średnicy do 10 mm na dachu i ścianach budynku	m	54,000		
Razem dział: Dach						
2		Roboty wewnętrzne				
25 d.2	KNR 4-04 0405-03	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust	m2	74,100		
26 d.2	KNR 4-04 0405-04	Rozebranie drewnianych legarów	m	82,000		
27 d.2	KNR-W 2-01 0304-02 analogia	Usunięcie warstwy podsypki piaskowej pod posadzkę	m3	11,110		
28 d.2	KNR 2-02 1101-01 analogia	Podkład z betonu B15 na podsypce piaskowej	m3	5,928		
29 d.2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	74,100		
30 d.2	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2	74,100		
31 d.2	KNR 2-02 1101-01 analogia	Podkład z betonu B15	m3	4,446		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
32 d.2	KNR 2-02 0290-01 analogia	Ułożenie siatek zgrzewanych fi 3mm	m2	74,100		
33 d.2	KNR 0-12 1118-03 analogia	Posadzki z płytek gresowych o wymiarach 30 x 30 cm,	m2	74,100		
34 d.2	KNR 0-12 1119-02 analogia	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 8 cm	m	34,800		
35 d.2	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m2	29,440		
36 d.2	KNR 4-04 0510-02	Rozebranie pieców i trzonów kuchennych oblicowanych kaflami	m3	1,500		
37 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	240,470		
38 d.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem (ściany + sufity)	m2	208,240		
39 d.2	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich (lamperia)	m2	69,510		
40 d.2	KNR 0-19 0930-07 analogia	Wymiana okien istniejących na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2	m2	3,045		
41 d.2	analiza indywidualna	Montaż parapetów wewnętrznych z PCV	m	4,650		
42 d.2	KNR 0-19 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2	m2	2,080		
43 d.2	analiza indywidualna	Wymiana skrzydła drzwiowego wewnętrznego wraz z ościeżnicą 90/200	szt	1,000		
44 d.2	analiza indywidualna	Wymiana skrzydła drzwiowego zewnętrznego wraz z ościeżnicą 90/200	szt	1,000		
45 d.2	KNR 2-02 2007-04	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.podwojne z kształtów.metal.na stropach	m2	74,100		
46 d.2	KNR 2-02 2005-04	Okładziny z płyt gipsow.dekorac.na stropach na rusztach drewnianych lub metal.	m2	74,100		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
47 d.2	KNR 2-02 2007-03	Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.pojedyńcze z kształtow.metal.na stropach	m2	30,700		
48 d.2	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach	m2	30,700		
49 d.2	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa (poddasze)	m2	107,000		
50 d.2	KNR 2-02 0613-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa	m2	107,000		
51 d.2	KNR 2-17 0122-02 analogia	Przewody wentylacyjne Flexo Izodukt fi 150	m	9,200		
52 d.2	KNR 2-17 0137-01 analogia	Montaż kratki wentylacyjnej	szt.	1,000		
53 d.2	KNR 2-17 0140-01 analogia	Anemostaty kołowe typ D o śr. 150 mm	szt.	2,000		
54 d.2	KNR 2-17 0156-02 analogia	Nawiewniki ściennie higrosterowalne Areco	szt.	6,000		
55 d.2	KNR-W 5-08 0211-01	Przewody kabelkowe n.t. o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu	m	30,000		
56 d.2	KNR 5-08 0504-01 analogia	Montaż opraw oświetleniowych typ plafoniera (pom. nr 2)	szt.	2,000		
57 d.2	KNR-W 5-08 0512-03 analogia	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - typ raster (pom. nr 1)	kpl.	4,000		
58 d.2	KNR-W 2-02 1016-07 analogia	Montaż schodów składanych na poddasze	szt	1,000		
59 d.2	Uproszczona	Ogrzewanie kominkowe DPG z kominkiem o mocy 6kW	kpl	1,000		
Razem dział: Roboty wewnętrzne						
3		Roboty zewnętrzne - elewacja				
60 d.3	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	201,560		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
61 d.3	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m2	201,560		
62 d.3	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m2	201,560		
63 d.3	KNR 0-17 2609-03 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych	szt.	1 007,800		
64 d.3	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m2	201,560		
65 d.3	KNR 0-17 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	12,800		
66 d.3	KNR 0-17 0928-01 analogia	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego	m2	185,900		
67 d.3	KNR 0-17 0928-01 analogia	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego - cokół	m2	15,660		
68 d.3	KNR BC-02 0524-06	Parapety i blaty z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej cienkowarstwowy o szer. 3 płytek o wym. 150x300 mm	m	3,400		
Razem dział: Roboty zewnętrzne - elewacja						
4		Oświetlenie zewnętrzne				
69 d.4	KNR-W 5-08 0209-02	Przewod wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż beton) układany w tynku 3x1,5 mm2	m	25,000		
70 d.4	KNR-W 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm	szt.	4,000		
71 d.4	KNR-W 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej	szt.	4,000		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
72 d.4	KNR-W 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm ² przelotowych podwójnych	szt.	6,000		
73 d.4	KNR-W 5-08 0502-04 analogia	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe	kpl.	2,000		
74 d.4	KNR-W 5-08 0504-03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych - lampa zew.	kpl.	2,000		
75 d.4	KNR 4-03 1203-01	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4 Krotność = 2	odc.	1,000		
76 d.4	KNR-W 5-08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomi ar	1,000		
77 d.4	KNR-W 5-08 0901-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar	pomi ar	5,000		
Razem dział: Oświetlenie zewnętrzne						
5		Roboty zewnętrzne, zagospodarowanie terenu				
78 d.5	KNNR 6 0805-05 analogia	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²	46,000		
79 d.5	KNR 2-31 0101-05	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm	m ²	75,000		
80 d.5	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	90,000		
81 d.5	KNNR 6 0401-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej (brama wjazdowa)	m	3,000		
82 d.5	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. Krotność = 2	m	41,000		
83 d.5	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 3	m ²	75,000		
84 d.5	NNRNKB 231 0511-03 analogia	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm	m ²	75,000		
85 d.5	KNR 2-02 1101-01	Podest betonowy - wejście	m ³	0,288		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
86 d.5	KNR 0-12II 1121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m2	1,750		
87 d.5	KNR 0-12II 1121-04	Okładziny schodów z płytek 20x20 cm układanych na klej metodą kombinowaną	m2	1,750		
88 d.5	KNR-W 2-02 1801-01	Cokoły ceglane 0.25x0.25 m 0.25x0.8 m	m	12,840		
89 d.5	KNR-W 2-02 1803-02 analogia	Ogrodzenie z siatki wysokości 1,0m na słupkach stalowych powlekanych obsadzonych w cokole	m	14,000		
90 d.5	KNP 01 0705-01.01	Osadzenie furtki metalowej z profili zakmniętych	m2	1,200		
91 d.5	KNP 01 0709-01.01	Ogrodzenie z prefabrykatów betonowych	m2	114,000		
92 d.5	KNP 01 0705-03.01 analogia	Osadzenie bramy metalowej typu lekkiego	m2	4,500		
93 d.5	KNR 2-21 0404-02	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	ha	0,020		
Razem dział: Roboty zewnętrzne, zagospodarowanie terenu						
Kosztorys netto						
VAT 23 %						
Kosztorys brutto						